


PRZEKRÓJ E-E



PRZEKRÓJ F-F

A	Obrzeże betonowe (chodnikowe) 8x30x100 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
B	Nawierzchnia z kostki brukowej bet. typu "HOLLAND", gr. 8cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z kruszywa łamanego, 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
C	Nasyp Grunt rodzimy
D	Ścianka oporowa przepustu rurowego do rur betonowych Ø600 ze stopką Ława żwirowa gr. 20cm

E	Obrzeże betonowe (chodnikowe) 8x30x100 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm Rura betonowa ze stopką Ø600 Ława żwirowa gr. 20cm Grunt rodzimy
F	Nawierzchnia z kostki brukowej bet. typu "HOLLAND", gr. 8cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Podbudowa zasadnicza gr. 24 cm z kruszywa łamanego, 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie Rura betonowa ze stopką Ø600 Ława żwirowa gr. 20cm Grunt rodzimy

G	Obsypanie gruntem niewysadzinowym (żwir, pospółka). Rura betonowa ze stopką Ø600 Ława żwirowa gr. 20cm Grunt rodzimy
H	Obrzeże betonowe 15x30x100 cm Podsypka cementowo-piaskowa 5 cm Ława bet. z oporem z bet. C10/15 gr. 10 cm

KONSORCJUM SMART CONCEPT

LIDER:	SMART Architekci			
	Szymon Mazurek ul. 3-go Maja 6, 59-900 Zgorzelec tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.konsorcjum@gmail.com			
PARTNER:	L-CONCEPT			
	Leszek Karasiński ul. Kościelna 2, 43-450 Ustron tel. 515 098 528, Fax. (71) 7237448 REGON: 2406856 NIP: 548-222-93-00 e-mail: info.konsorcjum@gmail.com			
NAZWA OBIEKTU:	BUDOWA CHODNIKA I ROZBUDOWA CHODNIKA ISTNIEJĄCEGO W PASIE DROGOWYM NA DZIAŁKACH NR EWID. 328/3, 300/3, 325			
ADRES INWESTYCJI:	Opolno Zdrój działki nr. 328/3, 300/3, 325			
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKROJE			
INWESTOR:	Gmina Bogatynia			
ADRES INWESTORA:	59-920 Bogatynia ul. Daszyńskiego 1			
BRANŻA DROGOWA-PROJEKTANT:	mgr inż. Czesław Wandzel	Upr. Nr ewid 982/82	PODPIS	
BRANŻA ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Szymon Mazurek	Upr. Nr 21/09/DOIA	PODPIS	
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCH	1:25/29.7cm x 84cm	PW	09.2011	ARCH/8
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.				