


PRZEKRÓJ B - B

skala 1 : 100



a a

WARSTWA WIERZCHNIA–POSYPKA UTWARDZAJĄCA
BETON C30/37 (B–35) ZBRĄDONY SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø 12 mm 0 ODCZYNAH 25x25 cm HYDROTECHNICZY WŁ. WROZODOPORNY F150, gr. 20 cm
ZACIERANY NA GŁADKO MASZYNOWO ORAZ POKRYTY IMPREGNATEM WŁ. PROJ. KONSTRUKCJI
CHŁUDY BETON B–10 gr. 10 cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z KRUSZYWA NATURALNEGO, gr. 20 cm – FRAKCJE 0–31,5 mm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 20 cm – FRAKCJE 31,5–63,0 mm
GRUNT RODZIMY

modus MIROSLAW MACIOSEK		ul. Narciarska 2f/3, 31-579 Kraków tel/fax. + 48 12 081 31 85 e-mail: mmio@o2.pl	
TEMAT			
BUDOWA SKATE-PARKU PRZY ULICY SPORTOWEJ W BOGATYNI			
ADRES			
BOGATYNIA, UL. SPORTOWA DZ. NR 134, OBR. II AM			
INWESTOR			
GMINA BOGATYNIA, URZĄD MIASTA I GMINY W BOGATYNI ul. DASZYŃSKIEGO 1, 59-920 BOGATYNIA			
TYTUŁ			
PRZEKRÓJ TERENOWY B - B			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. MIROSLAW MACIOSEK	UPRAWNIENIA	MP04A090/2010
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. PAMEL ORLEF	UPRAWNIENIA	PzA-0805
BRANŻA	DATA	FAZA	SKALA
ARCHITEKTURA	09.2011 r	PW	1 : 100
WYKARTY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NECZUŁOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WSZYSTKIE ZMIANY UZASADNIĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO			NR RYSUNKU
			A-2.2

UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM